

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
73011 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τηλ.: 28253-40021
Fax: 28253-40017
E-mail: sfakia-d@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.dimos-sfakion.gr

ΗΜΕΡ 20 08 2019
ΑΡ ΠΡΩΤ 3060

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Υπηρεσία Υποστήριξης
Πληροφορικής
& Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών &
Υπηρεσιών Πληροφορικής

Αντιστάσεως 2& Ι. Τσιγάντε
101 91 Παπάγου - Αθήνα
email: Site-support@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο

«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ 24 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (καταιγίδα «Ωκεανός»)»

προϋπολογισμού : 700.000,00 €. (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

Σχετ.: Η υπ' αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

Ο Δήμος Σφακιών, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαδικασιών για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου

«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ 24 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (καταιγίδα «Ωκεανός»)»

(. Μελέτης της Διευθ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) προϋπολογισμού 700.000,00 €.. (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» (προϋπολογισμός 564.302,75 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ 24 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (καταιγίδα «Ωκεανός»)» έχει αντικείμενο την βελτίωση και επισκευή των οδών, οι οποίες έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός των οδών όπου θα υπάρξει παρέμβαση και που είναι διάσπαρτοι σε διάφορα τμήματα εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων, η περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών που προτείνονται για την επισκευή τους και η σύνταξη του προϋπολογισμού εργασιών του έργου.

1.1. Τίτλος Μελέτης

Ο τίτλος Μελέτης είναι : «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ 24 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (καταιγίδα «Ωκεανός)»

1.2. Είδος Έργου

Η μελέτη αφορά την επισκευή – βελτίωση 24 οδών υφισταμένων τμημάτων οδών, εντός του Δήμου Σφακίων, την κατασκευή 3 ξερολιθιών ως προστατευτικά στηθαία στο όριο κατάληψης συγκεκριμένων οδών όπως και η κατασκευή 2 τοιχίων (χαμηλού ύψους) σε συγκεκριμένα μέρη, με σκοπό την αντιστήριξη μικρών πρανών και στην οριοθέτηση των οδών σε τμήματα εντός οικισμού του Δήμου Σφακίων.

Οι εργασίες διαφοροποιούνται από οδό σε οδό και είναι ανάλογες με την ζημιά που έχει υποστεί η κάθε οδός όπως και με την χρήση και θέση της οδού, αγροτική οδοποιία ή δημοτική. Συνολικά οι εργασίες που προτείνονται είναι:

- A. επιφανειακή εξομάλυνση καταστρώματος και νέα ασφαλτόστρωση, στα υφιστάμενα όρια κάλυψης των οδών. (με στρώση υπόβασης 0, 15 m, βάσης 0,10m, ασφατική προεπάλειψη και τελική στρώση ασφαλικού 0,05m.
- B. Γενική εκσκαφή και καθαρισμός οδού, στρώση δομικού πλέγματος και τσιμεντόστρωση οδού
- C. Κατασκευή Ξερολιθιάς ή αργολιθοδομής με μόρφωση ακμών μίας όψης μαζί με την σκυροδέτηση της βάσης στήριξης της λιθοδομής
- D. Κατασκευή τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα

Η γενική διάταξη του έργου αποτυπώνεται στα σχέδιο με αριθμό 1 ως 11 και θέμα Γενική Οριζοντιογραφία οδών.

1.3. Φορέας Υλοποίησης

Η μελέτη εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων.

1.4. Αρμόδιος εκπόνησης Μελέτης

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από τον Μαραγκάκη Στυλιανό, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Σφακίων.

1.5. Σκοπιμότητα μελέτης

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης είναι η περιγραφή των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης τμημάτων οδών, που εξαιτίας θεομηνίας προκάλεσαν ζημιές σε τμήματα αγροτικού και δημοτικού οδικού δικτύου της περιοχής.

2. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1. Διοικητική υπαγωγή έργου

Ο Δήμος Σφακίων καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα του νομού Χανίων και πρόκειται για περιοχή κατ' εξοχήν ορεινή και ημιορεινή. Αποτελείται από 9 τοπικές κοινότητες. Οι εργασίες θα γίνουν στις κάτωθι τοπικές κοινότητες

- Χώρα Σφακίων [οδός 7]
- Ανώπολη [οδός 6]
- Αγίου Ιωάννη [οδός 1, οδός 2]
 - Αράδαινα [οδός 3, οδός 4, οδός 5, ξερολιθιά 1]
- Ασκήφου [οδός 16, οδός 17, οδός 18, οδός 19, Ξερολιθιά 2, τοίχος 2]
- Ασφένδου [οδός 15]
 - Βουβάς [οδός 14]
- Ιμπρου [οδός 10, οδός 11, οδός 12, οδός 13 (κανάλι), τοίχος 1]
 - Βρασκάς [οδός 8, οδός 9]
- Σκαλωτή [οδός 20, οδός 21, οδός 22, οδός 23, οδός 24, ξερολιθιά 3]

2.2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει τις οδούς, χαρακτηρίζεται ως Δημοτική ιδιοκτησία. Το σύνολο των οδών διαχειρίζεται και έχει ως υπεύθυνο λειτουργίας και συντήρησης των Δήμο Σφακίων.

3. Περιγραφή Εργασιών

3.1. Κατάταξη οδού

Η προτεινόμενη παρέμβαση στους δρόμους τους κατηγοριοποιεί στην Ομάδα οδών Α (οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου με βασική λειτουργία τη σύνδεση, ΟΜΟΕ-Δ) και στην κατηγορία V (αγροτική οδός) ή οδική σύνδεση μικρών οικισμών σύνδεση δημοτικών οδών κατηγορία IV (δημοτική οδός).

Οι οδοί έχουν μετά τη βελτίωσή τους ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας και θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν παντός είδους οχήματα. Η ταχύτητα μελέτης είναι $V_e = 40 \text{ km/h}$ και η επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι $V \leq 40 \text{ km/h}$.

3.2. Γενικές Εργασίες

Η παρέμβαση-βελτίωση των οδών θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των οδών ή σε επιμέρους τμήματα ανάλογα με την ποιότητα και την κατάσταση του καταστρώματος των υπό βελτίωση οδών.

Οι εργασίες:

- γίνονται εντός της υφιστάμενης διατομής των οδών.

- δεν δημιουργούνται πρόσθετα ορύγματα και επιχώματα.
- γίνονται μόνο εργασίες εξομάλυνσης του καταστρώματος.
- δεν προκύπτουν πλεονάσματα εκσκαφών κατά την κατασκευή του έργου και ως εκ τούτου το ισοζύγιο χωματισμών είναι μηδενικό.

3.3. Αναλυτική περιγραφή Εργασιών

- Προτείνεται επιφανειακή εξομάλυνση του καταστρώματος με επιφανειακή εκσκαφή 5εκ.
- Τα υλικά της εξομάλυνσης θα διαστρωθούν εκ νέου και θα πιεστούν με κατάλληλο οδοστρωτήρα για την δημιουργία υγιούς υπόβασης. Παράλληλα θα αντιμετωπιστούν με τα ίδια υλικά οι «λακκούβες» τους καταστρώματος.

Οι εργασίες διαφοροποιούνται από οδό σε οδό και είναι ανάλογες με την ζημιά που έχει υποστεί η κάθε οδός όπως και με την χρήση και θέση της οδού, αγροτική οδοποιία ή δημοτική. Συνολικά οι εργασίες που προτείνονται είναι:

- επιφανειακή εξομάλυνση καταστρώματος και νέα ασφαλτόστρωση, στα υφιστάμενα όρια κάλυψης των οδών. (με στρώση υπόβασης 0, 15 m, βάσης 0,10m, ασφαλική προεπάλειψη και τελική στρώση ασφαλτικού 0,05m.
- Γενική εκσκαφή και καθαρισμός οδού, στρώση δομικού πλέγματος και τσιμεντόστρωση οδού
- Κατασκευή Ξερολιθιάς ή αργολιθοδομής με μόρφωση ακμών μίας όψης μαζί με την σκυροδέτηση της βάσης στήριξης της λιθοδομής
- Κατασκευή τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα

α/α	ΘΕΣΗ	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
01	ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ	A
02	ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ	B
03	ΑΡΑΔΑΙΝΑ	A
04	ΑΡΑΔΑΙΝΑ	A
05	ΑΡΑΔΑΙΝΑ	A
01 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ	ΑΡΑΔΑΙΝΑ	C
06	ΑΝΩΠΟΛΗ	A
07	ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ	A
08	ΒΡΑΣΚΑΣ - ΚΟΜΙΤΑΔΕΣ	A
09	ΒΡΑΣΚΑΣ - ΚΟΜΙΤΑΔΕΣ	A
10	ΙΜΠΡΟΣ	B
11	ΙΜΠΡΟΣ	A
12	ΙΜΠΡΟΣ	A

13	ΙΜΠΡΟΣ	B
01 Τοίχος	ΙΜΠΡΟΣ	D
14	ΒΟΥΒΑΣ	B
15	ΑΣΦΕΝΔΟΥ	A
16	ΑΣΚΥΦΟΥ	A
17	ΑΣΚΥΦΟΥ	A
18	ΑΣΚΥΦΟΥ	A
19	ΑΣΚΥΦΟΥ	A
02 Τοίχος	ΑΣΚΥΦΟΥ	D
02 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ	ΑΣΚΥΦΟΥ	C
20	ΣΚΑΛΩΤΗ	A
21	ΣΚΑΛΩΤΗ	A
22	ΣΚΑΛΩΤΗ	A
23	ΣΚΑΛΩΤΗ	A
24	ΣΚΑΛΩΤΗ	B
03 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ	ΣΚΑΛΩΤΗ	C

3.4. Μέγεθος παρέμβασης

α/α	αρχή οδού		τελος οδού		μήκος (m)	ΘΕΣΗ
	Χ	Ψ	Χ	Ψ		
01	501482.2437	3898328.8828	501509.3759	3898320.6728	31	ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ
02	501714.5333	3898488.9607	501787.3818	3898549.8262	150	ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ
03	505036.4406	3897673.4532	505059.3391	3897720.955	53	ΑΡΑΔΑΙΝΑ
04	505509.0183	3897615.1558	505544.0303	3897588.3353	44	ΑΡΑΔΑΙΝΑ
05	505556.9433	3897640.2959	505600.6742	3897649.7362	40	ΑΡΑΔΑΙΝΑ
01 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ	505677.5189	3897687.5118	505689.4552	3897664.3781	20	ΑΡΑΔΑΙΝΑ
06	506669.0783	3896175.125	506709.4666	3896145.8373	50	ΑΝΩΠΟΛΗ
07	512586.1313	3895482.725	512926.3828	3895445.9939	390	ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ
08	515354.8016	3896244.6094	515361.5081	3896115.8027	185	ΒΡΑΣΚΑΣ - ΚΟΜΙΤΑΔΕΣ
09	3896115.8027	3895850.4225	516006.6814	3895817.6531	55	ΒΡΑΣΚΑΣ - ΚΟΜΙΤΑΔΕΣ
10	515226.6339	3900693.7796	515256.8101	3900745.0397	67	ΙΜΠΡΟΣ
11	515450.6289	3901048.6175	515472.6201	3901095.398	126	ΙΜΠΡΟΣ
12	515687.6391	3900986.2482	3900986.2482	3900987.1508	21	ΙΜΠΡΟΣ
13	515838.5906	3900832.3159	515987.6225	3900937.6172	200	ΙΜΠΡΟΣ
01 Τοίχος	515548.9423	3901115.4843	515590.8707	3901188.0692	90	ΙΜΠΡΟΣ
14	516823.4262	3896234.6577	516911.9969	3896271.039	96	ΒΟΥΒΑΣ
15	519265.1985	3899512.0674	519276.8535	3899159.0454	370	ΑΣΦΕΝΔΟΥ
16	516307.1193	3904528.1742	516324.7487	3904559.9077	36	ΑΣΚΥΦΟΥ
17	516530.896	3904612.9675	516609.7977	3904547.0357	140	ΑΣΚΥΦΟΥ
18	516129.8843	3904710.3911	516251.0517	3904691.4363	120	ΑΣΚΥΦΟΥ
19	515750.4981	3905092.5612	515800.5266	3904977.9036	110	ΑΣΚΥΦΟΥ
02 Τοίχος	515948.3595	3904668.1386	515956.2144	3904678.425	10	ΑΣΚΥΦΟΥ
02 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ	515971.4737	3904899.3231	516000	3904897.4704	25	ΑΣΚΥΦΟΥ
20	523820.4087	3894924.3409	524082.9704	3894839.2964	350	ΣΚΑΛΩΤΗ
21	524141.3435	3894934.4693	524162.0483	3894956.7999	20	ΣΚΑΛΩΤΗ
22	524344.6701	3894927.6798	524385.3158	3894934.2739	35	ΣΚΑΛΩΤΗ
23	524441.2992	3894851.2849	524298.5005	3894568.2311	340	ΣΚΑΛΩΤΗ
24	524335.9925	3894031.4017	524329.9005	3893804.3932	230	ΣΚΑΛΩΤΗ
03 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ	524545.2935	3892815.4719	524594.2642	3892797.5683	45	ΣΚΑΛΩΤΗ

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σφακίων, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ